ประมาณราคากลางงานก่อสร้าง

ประมาณการค่าก่อสร้าง อาคารพร้อมสระว่ายน้ำเทศบาลตำบลกระดังงา หมู่ที่ 9 ฯ

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 19.50 เมตร ความยาว 32.00 เมตร จำนวน 1 หลัง

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 9 ต.กระดังงา อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม

ฝ่ายประมาณราคา - แบบเลขที่ - จำนวน - แผ่น

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง **เมื่อวันที่** **27** กรกฎาคม 2559

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน
				ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม	
6	**คาน B3**							
	6.1 เหล็กเสริม RB-Ø 6 มม.	250.30	กก.	20.69	5,178.71	4.10	1,026.23	6,204.94
	6.2 เหล็กเสริม DB-Ø 20 มม.	1,592.53	กก.	17.48	27,837.42	2.90	4,618.34	32,455.76
	6.3 ลวดผูกเหล็ก	55.00	กก.	41.59	2,287.45	-	-	2,287.45
	6.4 คอนกรีตโครงสร้าง	11.50	ลบ.ม	1,784.00	20,516.00	391.00	4,496.50	25,012.50
7	**คาน B3 A**							
	7.1 เหล็กเสริม RB-Ø 6 มม.	35.57	กก.	20.69	735.94	4.10	145.84	881.78
	7.2 เหล็กเสริม DB-Ø 20 มม.	133.97	กก.	17.48	2,341.80	2.90	388.51	2,730.31
	7.3 ลวดผูกเหล็ก	5.09	กก.	41.59	211.69	-	-	211.69
	7.4 คอนกรีตโครงสร้าง	1.68	ลบ.ม	1,784.00	2,997.12	391.00	656.88	3,654.00
8	**คาน B4**							
	8.1 เหล็กเสริม RB-Ø 6 มม.	43.73	กก.	20.69	904.77	4.10	179.29	1,084.07
	8.2 เหล็กเสริม DB-Ø 20 มม.	421.88	กก.	17.48	7,374.46	2.90	1,223.45	8,597.91
	8.3 ลวดผูกเหล็ก	14.00	กก.	41.59	582.26	-	-	582.26
	8.4 คอนกรีตโครงสร้าง	2.00	ลบ.ม	1,784.00	3,568.00	391.00	782.00	4,350.00
9	**คาน B4 A**							
	9.1 เหล็กเสริม RB-Ø 6 มม.	33.57	กก.	20.69	694.56	4.10	137.64	832.20
	9.2 เหล็กเสริม DB-Ø 20 มม.	267.95	กก.	17.48	4,683.77	2.90	777.06	5,460.82
	9.3 ลวดผูกเหล็ก	9.05	กก.	41.59	376.39	-	-	376.39
	9.4 คอนกรีตโครงสร้าง	1.68	ลบ.ม	1,784.00	2,997.12	391.00	656.88	3,654.00
10	**เสา C1**							-
	10.1 เหล็กเสริม RB-Ø 6 มม.	40.84	กก.	20.69	844.98	4.10	167.44	1,012.42
	10.2 เหล็กเสริม DB-Ø 16 มม.	394.25	กก.	19.11	7,534.12	3.30	1,301.03	8,835.14
	10.3 ลวดผูกเหล็ก	13.05	กก.	41.59	542.75	-	-	542.75
	10.4 คอนกรีตโครงสร้าง	2.53	ลบ.ม	1,784.00	4,513.52	391.00	989.23	5,502.75
	รวมค่าวัสดุและแรงงาน							**114,269.15**