ประมาณราคากลางงานก่อสร้าง

ประมาณการค่าก่อสร้าง อาคารพร้อมสระว่ายน้ำเทศบาลตำบลกระดังงา หมู่ที่ 9 ฯ

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 19.50 เมตร ความยาว 32.00 เมตร จำนวน 1 หลัง

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 9 ต.กระดังงา อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม

ฝ่ายประมาณราคา แบบเลขที่ - จำนวน - แผ่น

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง **เมื่อวันที่** 27 กรกฎาคม 2559

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน
				ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม	
11	**เสา C2**							
	11.1 เหล็กเสริม RB-Ø 6 มม.	70.49	กก.	20.69	1,458.44	4.10	289.01	1,747.45
	11.2 เหล็กเสริม DB-Ø 20 มม.	1,094.11	กก.	17.48	19,125.04	2.90	3,172.92	22,297.96
	11.3 ลวดผูกเหล็ก	13.05	กก.	41.59	542.75	-	-	542.75
	11.4 คอนกรีตโครงสร้าง	4.41	ลบ.ม	1,784.00	7,867.44	391.00	1,724.31	9,591.75
12	**คาน B1 (หัวเสา)**							
	12.1 เหล็กเสริม RB-Ø 6 มม.	118.88	กก.	20.69	2,459.63	4.10	487.41	2,947.04
	12.2 เหล็กเสริม DB-Ø 16 มม.	596.29	กก.	19.11	11,395.10	3.30	1,967.76	13,362.86
	12.3 ลวดผูกเหล็ก	21.46	กก.	41.59	892.52	-	-	892.52
	12.4 คอนกรีตโครงสร้าง	6.80	ลบ.ม	1,784.00	12,131.20	391.00	2,658.80	14,790.00
13	**พื้น PS**							
	13.1 แผ่นพื้นคอนกรีตอัดแรง	216.00	ตร.ม	200.00	43,200.00	25.00	5,400.00	48,600.00
	13.2 เหล็กเสริม RB-Ø 6 มม.	402.80	กก.	20.69	8,333.93	4.10	1,651.48	9,985.41
	13.3 เหล็กเสริม RB-Ø 9 มม.	596.95	กก.	18.14	10,828.67	4.10	2,447.50	13,276.17
	13.4 ลวดผูกเหล็ก	30.00	กก.	41.59	1,247.70	-	-	1,247.70
	13.5 คอนกรีตโครงสร้าง	10.80	ลบ.ม	1,784.00	19,267.20	391.00	4,222.80	23,490.00
14	**พื้น S1**							
	14.1 เหล็กเสริม RB-Ø 9 มม.	897.49	กก.	18.14	16,280.47	4.10	3,679.71	19,960.18
	14.2 ลวดผูกเหล็ก	26.92	กก.	41.59	1,119.60	-	-	1,119.60
	14.3 คอนกรีตโครงสร้าง	8.15	ลบ.ม	1,784.00	14,539.60	391.00	3,186.65	17,726.25
15	**บันได ST1**							
	15.1 เหล็กเสริม RB-Ø 6 มม.	15.44	กก.	20.69	319.45	4.10	63.30	382.76
	15.2 เหล็กเสริม RB-Ø 9 มม.	53.39	กก.	18.14	968.49	4.10	218.90	1,187.39
	15.3 ลวดผูกเหล็ก	2.06	กก.	41.59	85.68	-	-	85.68
	15.4 คอนกรีตโครงสร้าง	1.16	ลบ.ม	1,784.00	2,069.44	391.00	453.56	2,523.00
	รวมค่าวัสดุและแรงงาน							**205,756.46**
	ยอดยกมา							**423,357.36**