

ใบประมาณการ โครงการก่อสร้างอาคารศาลาทรงไทยวัดเกาะแก้ว หมู่ที่ ๘ ต.กระดังงา อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม

แบบเลขที่ (ตามแบบสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสมุทรสงคราม เลขที่ ๑๒/๒๕๕๙)

ปริมาณงาน ก่อสร้างอาคารศาลาทรงไทย ขนาดความกว้าง ๔.๐๐ เมตร ความยาว ๘๐.๐๐ เมตร

ประมาณการวันที่

พฤษภาคม ๒๕๖๐

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ยอดรวมค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน(บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
๑	เหล็ก PLATE ขนาด ๒๐๐x๕๐๐x๑๒ มม.	๖๒.๐๐	แผ่น	๓๒๐.๐๐	๑๙,๘๔๐.๐๐	-	-	๑๙,๘๔๐.๐๐	เจาะรู
๒	เหล็ก PLATE ขนาด ๑๕๐x๑๕๐x๙ มม.	๖๒.๐๐	แผ่น	๘๗.๐๐	๕,๓๙๔.๐๐	-	-	๕,๓๙๔.๐๐	เจาะรู
๓	เหล็กแผ่น ขนาด ๒.๔๐x๑.๒๐ ม.หนา ๖ มม.	๑.๐๐	แผ่น	๓,๖๙๐.๐๐	๓,๖๙๐.๐๐	-	-	๓,๖๙๐.๐๐	
๔	Bolt เกลียวปล่อย ขนาด Ø ๑๒ มม. ยาว ๐.๒๕ เมตร	๗๔๔.๐๐	ตัว	๓๕.๐๐	๒๖,๐๔๐.๐๐	-	-	๒๖,๐๔๐.๐๐	พร้อมกาว Epoxy
๕	Sag Rod Ø RB. ๑๒" ยาว ๕.๐๐ เมตร พร้อม Turn Buckle	๘๐.๐๐	ชุด	๒๒๕.๐๐	๑๘,๐๐๐.๐๐	-	-	๑๘,๐๐๐.๐๐	
๖	ท่อเหล็กกล่องสี่เหลี่ยมผืนผ้า ขนาด ๕๐x๑๐๐x๓.๒ มม.	๑๖๔.๐๐	ท่อน	๗๕๐.๐๐	๑๒๓,๐๐๐.๐๐	-	-	๑๒๓,๐๐๐.๐๐	พร้อมทาสี
๗	ท่อเหล็กกล่องสี่เหลี่ยมจัตุรัส ขนาด ๕๐x๕๐x๓.๒ มม.	๑๓๕.๐๐	ท่อน	๕๒๐.๐๐	๗๐,๒๐๐.๐๐	-	-	๗๐,๒๐๐.๐๐	
๘	ท่อเหล็กกล่องสี่เหลี่ยมจัตุรัส ขนาด ๑๕๐x๑๕๐x๓.๒ มม.	๒๕.๐๐	ท่อน	๒,๓๖๕.๐๐	๕๙,๑๒๕.๐๐	-	-	๕๙,๑๒๕.๐๐	
๙	เหล็ก C ๑๐๐x๕๐x๒๐x๒.๓ มม.	๑๐๗.๐๐	ท่อน	๕๔๕.๐๐	๕๘,๓๑๕.๐๐	-	-	๕๘,๓๑๕.๐๐	
๑๐	ค่าแรงประกอบโครงเหล็กอาคารทรงไทย	๑๕,๐๑๕.๐๐	กิก.	-	-	๑๒.๐๐	๑๘๐,๑๘๐.๐๐	๑๘๐,๑๘๐.๐๐	
๑๑	ไม้เทียมปิดรอบเสา ขนาด ๑"X ๘" ทำสีเนื้อไม้	๒๖๐.๐๐	เมตร	๒๓๐.๐๐	๕๙,๘๐๐.๐๐	๔๕.๐๐	๑๑,๗๐๐.๐๐	๗๑,๕๐๐.๐๐	
๑๒	ตะปูเกลียว ขนาด ๒"	๑,๖๐๐.๐๐	ตัว	๑.๕๐	๒,๔๐๐.๐๐	-	-	๒,๔๐๐.๐๐	
๑๓	ท่อเหล็กอบสังกะสี BS-M ขนาด Ø ๒" พร้อมทาสีกันสนิม	๔๐.๐๐	ท่อน	๑,๑๑๕.๐๐	๔๔,๖๐๐.๐๐	-	-	๔๔,๖๐๐.๐๐	
๑๔	ค่าแรงประกอบติดตั้งราวกันตก	๘๐.๐๐	เมตร	-	-	๕๐.๐๐	๔,๐๐๐.๐๐	๔,๐๐๐.๐๐	
๑๕	หลังคาแผ่นเหล็กกรีดลอน Metal Sheet หนา ๐.๔๗ มม.	๗๑๐.๐๐	ตร.ม.	๑๕๕.๐๐	๑๑๐,๐๕๐.๐๐	๖๐.๐๐	๔๒,๖๐๐.๐๐	๑๕๒,๖๕๐.๐๐	
๑๖	ฝ้าเพดานกระเบื้องซีเมนต์ใยหินแผ่นเรียบ หนา ๖ มม.	๖๕๐.๐๐	ตร.ม.	๓๗๕.๐๐	๒๔๓,๗๕๐.๐๐	๙๒.๐๐	๕๙,๘๐๐.๐๐	๓๐๓,๕๕๐.๐๐	พร้อมทาสี
	โครงคร่าวไม้เนื้อแข็ง @ ๖๐x๖๐ มม.								
	<b>รวม</b>							<b>๑,๑๔๒,๔๘๔.๐๐</b>	

ใบประมาณการ โครงการก่อสร้างอาคารศาลาทรงไทยวัดเกาะแก้ว หมู่ที่ ๘ ต.กระดังงา อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม

แบบเลขที่ (ตามแบบสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสมุทรสงคราม เลขที่ ๑๒/๒๕๕๙)

ปริมาณงาน ก่อสร้างอาคารศาลาทรงไทย ขนาดความกว้าง ๔.๐๐ เมตร ความยาว ๘๐.๐๐ เมตร

ประมาณการวันที่

พฤษภาคม ๒๕๖๐

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ยอดรวมค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน(บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
	<b>ยอดยกมา</b>							<b>๑,๑๔๒,๔๘๔.๐๐</b>	
๑๗	เชิงชายไม้เทียม ขนาด ๑/๒"x๖"	๓๕๒.๐๐	เมตร	๕๕.๐๐	๑๙,๓๖๐.๐๐	-	-	๑๙,๓๖๐.๐๐	
๑๘	ปิ่นลมไม้เทียม ขนาด ๑/๒"x๖"	๓๕๒.๐๐	เมตร	๕๕.๐๐	๑๙,๓๖๐.๐๐	-	-	๑๙,๓๖๐.๐๐	
๑๙	ค่าแรงติดตั้งเชิงชายและปิ่นลม	๓๕๒.๐๐	เมตร	-	-	๗๓.๐๐	๒๕,๖๙๖.๐๐	๒๕,๖๙๖.๐๐	
๒๐	ปิดจั่วกระเบื้องซีเมนต์ใยหินแผ่นเรียบ หนา ๖ มม. โครงคร่าวไม้เนื้อแข็ง @ ๖๐x๖๐ มม.	๒.๕๐	ตร.ม.	๓๗๕.๐๐	๙๓๗.๕๐	๙๒.๐๐	๒๓๐.๐๐	๑,๑๖๗.๕๐	
๒๑	โคมไฟฟ้าครอบพลาสติก ขนาด ๒x๓๖ วัตต์	๒๐.๐๐	ชุด	๑,๕๕๐.๐๐	๓๑,๐๐๐.๐๐	๒๐๐.๐๐	๔,๐๐๐.๐๐	๓๕,๐๐๐.๐๐	พร้อมอุปกรณ์
๒๒	ค่าแรงรื้อถอนราวกันตกเดิม	๑.๐๐	L/S	-	-	๑๐,๐๐๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐	รื้อขนไป
								<b>๑,๒๕๓,๐๖๗.๕๐</b>	
						<b>๑.๓๐๔๖</b>		๓๘๑,๖๘๔.๓๖	
						<b>รวมค่าต้นทุน</b>		<b>๑,๖๓๔,๗๕๑.๘๖</b>	



1,634,751.86