

ใบประมาณการ โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (บริเวณถนนหน้าวัดบางคนทีนอก) หมู่ที่ ๖ ตำบลกระดังงา อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม

แบบเลขที่ ๑๓/๒๕๖๐

**ปริมาณงาน** ๑. ทำการลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ความกว้าง ๕.๐๐ เมตร ความยาว ๑๒๙.๐๐ เมตร ความหนา ๐.๐๕ เมตร  
 ๒. ทำการลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ความกว้าง ๖.๐๐ เมตร ความยาว ๒๗.๕๐ เมตร ความหนา ๐.๐๕ เมตร  
 หรือพื้นที่ลาดยางรวมไม่น้อยกว่า ๘๑๐.๐๐ ตารางเมตร

ประมาณการวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๑

ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Fn	ราคาต่อหน่วยxFn	ราคากลางก่อสร้าง
๑	ปรับเกลี่ยผิวทางเดิม	ตร.ม.	๘๑๐.๐๐	๑.๖๘	๑,๓๖๐.๘๐	๑.๓๖๒๔	๒.๒๙	๑,๘๕๓.๙๕
๒	งานผิวทาง TACK COAT	ตร.ม.	๘๑๐.๐๐	๒๑.๐๐	๑๗,๐๑๐.๐๐	๑.๓๖๒๔	๒๘.๖๑	๒๓,๑๗๔.๔๒
๓	งานชั้นพื้นทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต	ตร.ม.	๘๑๐.๐๐	๒๗๘.๐๐	๑๗๖,๕๘๐.๐๐	๑.๓๖๒๔	๒๙๗.๐๐	๒๔๐,๕๗๒.๕๙
๔	งานเส้นจราจร THERMOPLASTIC	ตร.ม.	๖๐.๔๐	๒๗๕.๐๐	๑๖,๖๑๐.๐๐	๑.๓๖๒๔	๓๗๔.๖๖	๒๒,๖๒๙.๔๖
๕	งานหินคลุกเสริมไหล่ทางบออัดแน่น	ลบ.ม.	๒๐.๐๐	๔๗๕.๐๐	๙,๕๐๐.๐๐	๑.๓๖๒๔	๖๔๗.๑๔	๑๒,๙๔๒.๘๐
	<b>รวม</b>				<b>๒๒๑,๐๖๐.๘๐</b>			<b>๓๐๑,๑๗๓.๒๓</b>

๑. ผลรวมงานต้นทุนงานก่อสร้างทาง	๒๒๑,๐๖๐.๘๐	ปรับลด ๑๗๓.๒๓ บาท
๒. ค่า Factor F งานก่อสร้างงานทาง (๑.๓๖๒๔)	๘๐,๑๑๒.๔๓	
๓. รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	๓๐๑,๑๗๓.๒๓	
<b>คิดเป็นเงินงบประมาณ</b>	<b>สามแสนหนึ่งพันบาทถ้วน</b>	



|

1853.95392

23174.424

240572.592

22629.464

12,942.80

559.95

35

2090

- 18101.89

173.23