

ประมาณการ โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำรูปตัวยูและท่อระบายน้ำ คสล. (บริเวณถนนข้างโบสถ์วัดไทร) หมู่ที่ ๙ ตำบลกระดังงา อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม

แบบเลขที่ ๑๔/๒๕๕๙

ปริมาณงาน ๑. ก่อสร้างวางระบายน้ำรูปตัวยู คสล. ความยาว ๕๙.๐๐ ม. ลึกเฉลี่ย ๐.๓๐ - .๐๕๐ ม. พร้อมฝาปิด คสล.

ประมาณการวันที่ พฤศจิกายน ๒๕๕๙

๒. วางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด Ø ๐.๔๐ ม. ความยาว ๓๑.๐๐ ม.

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ยอดรวมค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน(บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
๑	ตัดผิวถนนเดิม/ซ่อมคืบสภาพเดิม	๑.๐๐	L/S	-	-	๒๕,๐๐๐.๐๐	๒๕,๐๐๐.๐๐	๒๕,๐๐๐.๐๐	
๒	ขุดดินแนววางระบายน้ำและท่อระบายน้ำ	๗๓.๐๐	ลิป.ม.	-	-	๑๒๕.๐๐	๙,๑๒๕.๐๐	๙,๑๒๕.๐๐	
๓	คอนกรีตรูปลูกบาศก์ ๒๔๐ กก./ตร.ซม.	๑๓.๐๐	ลิป.ม.	๑,๗๘๔.๐๐	๒๓,๑๙๒.๐๐	๓๐๖.๐๐	๓,๙๗๘.๐๐	๒๗,๑๗๐.๐๐	
๔	ทรายหยาบรองพื้น	๓.๐๐	ลิป.ม.	๕๗๕.๐๐	๑,๗๒๕.๐๐	๙๙.๐๐	๒๙๗.๐๐	๒,๐๒๒.๐๐	
๕	คอนกรีตหยาบ	๔.๕๐	ลิป.ม.	๑,๖๗๕.๐๐	๗,๕๓๗.๕๐	๓๐๖.๐๐	๑,๓๗๗.๐๐	๘,๙๑๔.๕๐	
๖	เหล็กเสริมคอนกรีต RB Ø ๙ มม.	๑,๓๕๕.๐๐	กก.	๑๗.๙๔	๒๔,๓๐๘.๗๐	๔.๑๐	๕,๕๕๕.๕๐	๒๙,๘๖๘.๒๐	
๗	ลวดผูกเหล็ก	๔๐.๐๐	กก.	๔๑.๐๐	๑,๖๔๐.๐๐	-	-	๑,๖๔๐.๐๐	
๘	ไม้แบบหล่อคอนกรีต คัด ๕๐ %	๔๕.๐๐	ตร.ม.	๙๔๐.๐๐	๔๒,๓๐๐.๐๐	-	-	๔๒,๓๐๐.๐๐	
๙	ไม้คร่าว,ไม้ค้ำยัน	๑๓.๕๐	ลิป.ฟ.	๙๖๖.๐๐	๑๓,๐๔๑.๐๐	-	-	๑๓,๐๔๑.๐๐	
๑๐	ตะปู	๒๗.๐๐	กก.	๒๕.๐๐	๖๗๕.๐๐	-	-	๖๗๕.๐๐	
๑๑	ค่าแรงประกอบไม้แบบ	๙๐.๐๐	ตร.ม.	-	-	๑๓๓.๐๐	๑๑,๙๗๐.๐๐	๑๑,๙๗๐.๐๐	
๑๒	เหล็กฉาก L ขนาด ๔๐x๔๐x๔ มม.	๒๐.๐๐	ท่อน	๓๓๖.๐๐	๖,๗๒๐.๐๐	-	-	๖,๗๒๐.๐๐	
๑๓	ท่อ PVC ขนาด Ø ๒" (ชั้น ๕)	๖.๐๐	ท่อน	๑๑๒.๐๐	๖๗๒.๐๐	๒๕.๐๐	๑๕๐.๐๐	๘๒๒.๐๐	
๑๔	บ่อพักสำเร็จรูปพร้อมฝาปิด ใช้กับท่อ ขนาด Ø ๐.๔๐ ม.	๓.๐๐	ชุด	๑,๘๐๐.๐๐	๕,๔๐๐.๐๐	๑๕๐.๐๐	๔๕๐.๐๐	๕,๘๕๐.๐๐	
๑๕	ท่อระบายน้ำ คสล. มอก. ชั้น ๓ ขนาด Ø ๐.๔๐ ม.	๓๑.๐๐	ท่อน	๓๕๐.๐๐	๑๐,๘๕๐.๐๐	๕๐.๐๐	๑,๕๕๐.๐๐	๑๒,๔๐๐.๐๐	พร้อมยารอยต่อ
๑๖	หินคลุกถมหลังท่อและถมข้างวางระบายน้ำ	๓๐.๐๐	ลิป.ม.	๓๘๕.๐๐	๑๑,๕๕๐.๐๐	๙๙.๐๐	๒,๙๗๐.๐๐	๑๔,๕๒๐.๐๐	
	รวม							๒๑๒,๐๓๓.๗๐	