

ประมาณการ โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจร คสล. พร้อมรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู (บริเวณถนนข้างบ้านนางน้อย ยี่อเผ่าพันธ์) หมู่ที่ ๙ ตำบลกระดังงา อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม
 แบบเลขที่ ๐๑/๒๕๖๐ ปริมาณงาน ๑. ก่อสร้างถนนผิวจราจร คสล. กว้าง ๓.๕๐ ม. ระยะทางยาว ๕๙.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๒๐๖.๕๐ ตร.ม.
 ประมาณการวันที่ มกราคม ๒๕๖๐ ๒. ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู ความกว้าง ๐.๕๐ ม. ความยาว ๕๙.๐๐ ม.

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ยอดรวมค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน(บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
	งานรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู ความกว้าง ๐.๕๐ ม. ความยาว ๕๙.๐๐ ม.								
๑	ขุดดินแนวรางระบายน้ำ	๔๔.๐๐	ลิป.ม.	-	-	๑๒๕.๐๐	๕,๕๐๐.๐๐	๕,๕๐๐.๐๐	
๒	คอนกรีตรูปลูกบาศก์ ๒๔๐ กก./ตร.ซม.	๑๑.๐๐	ลิป.ม.	๑,๗๘๔.๐๐	๑๙,๖๒๔.๐๐	๓๐๖.๐๐	๓,๓๖๖.๐๐	๒๒,๙๙๐.๐๐	
๓	ทรายหยาบรองพื้น	๑.๕๐	ลิป.ม.	๕๗๕.๐๐	๘๖๒.๕๐	๙๙.๐๐	๑๔๘.๕๐	๑,๐๑๑.๐๐	
๔	คอนกรีตหยาบ	๓.๐๐	ลิป.ม.	๑,๖๗๕.๐๐	๕,๐๒๕.๐๐	๓๐๖.๐๐	๙๑๘.๐๐	๕,๙๔๓.๐๐	
๕	เหล็กเสริมคอนกรีต RB Ø ๙ มม.	๑,๓๕๕.๐๐	กก.	๑๗.๙๔	๒๔,๓๐๘.๗๐	๔.๑๐	๕,๕๕๕.๕๐	๒๙,๘๖๔.๒๐	
๖	ลวดผูกเหล็ก	๔๐.๐๐	กก.	๔๑.๐๐	๑,๖๔๐.๐๐	-	-	๑,๖๔๐.๐๐	
๗	ไม้แบบหล่อคอนกรีต คัด ๕๐ %	๔๕.๐๐	ตร.ม.	๙๔๐.๐๐	๔๒,๓๐๐.๐๐	-	-	๔๒,๓๐๐.๐๐	
๘	ไม้คร่าว, ไม้ค้ำยัน	๑๓.๕๐	ลิป.ฟ.	๙๖๖.๐๐	๑๓,๐๔๑.๐๐	-	-	๑๓,๐๔๑.๐๐	
๙	ตะปู	๒๗.๐๐	กก.	๒๕.๐๐	๖๗๕.๐๐	-	-	๖๗๕.๐๐	
๑๐	ค่าแรงประกอบไม้แบบ	๙๐.๐๐	ตร.ม.	-	-	๑๓๓.๐๐	๑๑,๙๗๐.๐๐	๑๑,๙๗๐.๐๐	
๑๑	เหล็กฉาก L ขนาด ๔๐x๔๐x๔ มม.	๒๐.๐๐	ท่อน	๓๓๖.๐๐	๖,๗๒๐.๐๐	-	-	๖,๗๒๐.๐๐	
๑๒	ท่อ PVC ขนาด Ø ๒" (ชั้น ๕)	๖.๐๐	ท่อน	๑๑๒.๐๐	๖๗๒.๐๐	๒๕.๐๐	๑๕๐.๐๐	๘๒๒.๐๐	
๑๓	หินคลุกถมข้างรางระบายน้ำ	๒๒.๐๐	ลิป.ม.	๓๘๕.๐๐	๘,๔๗๐.๐๐	๙๙.๐๐	๒,๑๗๘.๐๐	๑๐,๖๔๘.๐๐	
	รวม							๑๔๒,๔๗๖.๒๐	