

ใบประมาณการ โครงการก่อสร้างถนน คสล. (บริเวณถนนเชื่อมหมู่ที่ ๑ กับ หมู่ที่ ๖) ตำบลกระดังงา อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม

แบบเลขที่ ๑๓/๒๕๕๙

ปริมาณงาน ก่อสร้างถนนผิวจราจร คสล. กว้าง ๔.๐๐ ม. ระยะทางยาว ๕๘.๕๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๓๔.๐๐ ตร.ม.

ประมาณการวันที่

พฤศจิกายน ๒๕๕๙

ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	fn	ราคากลาง
งานถนนผิวจราจร คสล. กว้าง ๔.๐๐ ม. ระยะทางยาว ๕๘.๕๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๓๔.๐๐ ตร.ม.							
๑	งานปรับแต่งผิวจราจรเดิม	ตร.ม.	๒๓๔.๐๐	๓.๕๐	๘๑๙.๐๐	๑.๓๖๒๔	๑,๑๑๕.๘๑
๒	งานหินคลุกปรับระดับและเสริมไหล่ทาง	ลบ.ม.	๗๕.๐๐	๕๐๔.๖๗	๓๗,๘๕๐.๒๕	๑.๓๖๒๔	๕๑,๕๖๗.๑๘
๓	งานทรายหยาบรองพื้น	ลบ.ม.	๑๕.๐๐	๕๖๗.๗๒	๘,๕๑๕.๘๐	๑.๓๖๒๔	๑๑,๖๐๑.๙๓
๔	งานผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก	ตร.ม.	๒๓๔.๐๐	๔๒๒.๐๐	๙๘,๗๔๘.๐๐	๑.๓๖๒๔	๑๓๔,๕๓๔.๒๘
๕	แอสฟัลท์ผสมทรายหยาบรอง	เมตร	๔๘.๐๐	๓๖.๖๑	๑,๗๕๗.๒๘	๑.๓๖๒๔	๒,๓๙๔.๑๒
	รวม				๑๔๗,๖๙๐.๓๓		๒๐๑,๒๑๓.๓๑

๑. ผลรวมงานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

๒. ค่า Factor F งานก่อสร้างงานทาง (๑.๓๖๒๔)

๓. รวมเป็นเงินทั้งสิ้น

คิดเป็นเงินงบประมาณ

สองแสนหนึ่งพันบาทถ้วน

๑๔๗,๖๙๐.๓๓	ปรับลด ๒๑๓.๓๑ บาท
๕๓,๕๒๒.๙๘	
๒๐๑,๒๑๓.๓๑	
๒๐๑,๐๐๐.๐๐	

|

559.95

35 2090

- 18101.89

213.31