

ประมาณการ โครงการปรับปรุงสนามฟุตบอลเทศบาลตำบลกระดังงา หมู่ที่ ๙ ตำบลกระดังงา อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม

แบบเลขที่ ๐๖/๒๕๖๐

ปริมาณงาน ๑. ทำการปรับปรุงความสูงเสาและติดตั้งตาข่ายกันลูกฟุตบอล ความกว้าง ๖.๗๐ เมตร ความยาวไม่น้อยกว่า ๑๘๐.๕๐ เมตร

ประมาณการวันที่ กรกฎาคม ๒๕๖๐

๒. ทำการเปลี่ยนตาข่ายกันลูกฟุตบอล ความกว้าง ๓.๗๐ เมตร ความยาวไม่น้อยกว่า ๑๕๔.๐๐ เมตร

๓. ทำการเปลี่ยนประตูทางเข้าสนามฟุตบอล จำนวน ๑ ชุด

| ที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | ยอดรวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน(บาท) | หมายเหตุ |
|-----|--|----------|-------|-------------------|-----------------|-------------------|-----------------|---------------------------------|------------------|
| | | | | ราคาหน่วยละ (บาท) | จำนวนเงิน (บาท) | ราคาหน่วยละ (บาท) | จำนวนเงิน (บาท) | | |
| ๑ | งานปรับปรุงความสูงเสาและติดตั้งตาข่าย | | | | | | | | |
| | ๑.๑ ท่อเหล็กออบสังกะสี BS-M ขนาด Ø ๓" | ๒๐.๐๐ | ท่อน | ๑,๖๕๐.๐๐ | ๓๓,๐๐๐.๐๐ | - | - | ๓๓,๐๐๐.๐๐ | พร้อมทาสีกันสนิม |
| | ๑.๒ ท่อเหล็กออบสังกะสี BS-M ขนาด Ø ๒" | ๘๕.๐๐ | ท่อน | ๘๐๐.๐๐ | ๗๖,๕๐๐.๐๐ | - | - | ๗๖,๕๐๐.๐๐ | พร้อมทาสีกันสนิม |
| | ๑.๓ เหล็ก PLATE ขนาด Ø ๓" หน้า ๖ มม. | ๓๙.๐๐ | แผ่น | ๓๐.๐๐ | ๑,๑๗๐.๐๐ | - | - | ๑,๑๗๐.๐๐ | |
| | ๑.๔ ค่าแรงประกอบโครงเหล็ก | ๓,๕๙๐.๐๐ | กก. | - | - | ๑๐.๐๐ | ๓๕,๙๐๐.๐๐ | ๓๕,๙๐๐.๐๐ | |
| | ๑.๕ ตาข่ายกันลูกฟุตบอลไนลอน ขนาด ๓ มม. | ๑,๒๑๐.๐๐ | ตร.ม. | ๑๐๕.๐๐ | ๑๒๗,๐๕๐.๐๐ | ๕.๐๐ | ๖,๐๕๐.๐๐ | ๑๓๓,๑๐๐.๐๐ | |
| | # ๒.๕" x ๒.๕" ขนาดกว้าง ๖.๗๐ ม. | | | | | | | | |
| | ๑.๖ ตาข่ายกันลูกฟุตบอลไนลอน ขนาด ๓ มม. | ๕๗๐.๐๐ | ตร.ม. | ๑๐๕.๐๐ | ๕๙,๘๕๐.๐๐ | ๕.๐๐ | ๒,๘๕๐.๐๐ | ๖๒,๗๐๐.๐๐ | |
| | # ๒.๕" x ๒.๕" ขนาดกว้าง ๓.๗๐ ม. | | | | | | | | |
| | ๑.๗ ลวดสลิง ขนาด Ø ๖ มม. | ๖๖๙.๐๐ | เมตร | ๒๕.๐๐ | ๑๖,๗๒๕.๐๐ | - | - | ๑๖,๗๒๕.๐๐ | |
| | ๑.๘ อุปกรณ์ยึดสลิง-เกลียวเร่ง | ๑.๐๐ | L/S | ๓,๐๐๐.๐๐ | ๓,๐๐๐.๐๐ | - | - | ๓,๐๐๐.๐๐ | |
| ๒ | งานเปลี่ยนประตูทางเข้าสนามฟุตบอล | | | | | | | | |
| | ๒.๑ ท่อเหล็กออบสังกะสี BS-M ขนาด Ø ๑ ๑/๒" | ๗.๐๐ | ท่อน | ๗๒๐.๐๐ | ๕,๐๔๐.๐๐ | - | - | ๕,๐๔๐.๐๐ | พร้อมทาสีกันสนิม |
| | ๒.๒ ล้อลูกปืน ขนาด Ø ๓" | ๖.๐๐ | ชุด | ๒๒๐.๐๐ | ๑,๓๒๐.๐๐ | - | - | ๑,๓๒๐.๐๐ | |
| | ๒.๓ บูชประคองพร้อมเสา-แป้นยึด | ๒.๐๐ | ชุด | ๑,๒๐๐.๐๐ | ๒,๔๐๐.๐๐ | - | - | ๒,๔๐๐.๐๐ | |
| | ๒.๔ ตาข่ายเหล็กตาสี่เหลี่ยมจัตุรัส # ๒" ขนาด Ø ๓ มม. | ๑๔.๘๐ | ตร.ม. | ๑๘๐.๐๐ | ๒,๖๖๔.๐๐ | - | - | ๒,๖๖๔.๐๐ | |
| | ๒.๕ ค่าแรงประกอบประตูเหล็กและอุปกรณ์ | ๑๔.๘๐ | ตร.ม. | - | - | ๒๑๕.๐๐ | ๓,๑๘๒.๐๐ | ๓,๑๘๒.๐๐ | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | รวม | | | | | | | ๓๗๖,๗๐๑.๐๐ | |