

ประมาณการ โครงการก่อสร้างสะพาน คสล. บริเวณถนนบ้านครูศรีเมือง หมู่ที่ ๑ ตำบลกระดังงา อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม

แบบเลขที่ ๐๙/๒๕๖๐

ปริมาณงาน ๑. ทำการก่อสร้างสะพาน คสล. ความกว้าง ๒.๕๐ เมตร ความยาว ๑๕.๐๐ เมตร

ประมาณการวันที่ สิงหาคม ๒๕๖๐

๒. ทำการก่อสร้างถนน คสล. เชื่อมคอสะพาน ความกว้าง ๒.๕๐ เมตร ความยาว ๒๔.๐๐ เมตร

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ยอดรวมค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน(บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
	งานสะพานทางเดินเท้า คสล.								
๑	รื้อถอนสะพานทางเดินเท้า คสล. เดิม	๑.๐๐	L/S	-	-	๑๕,๐๐๐.๐๐	๑๕,๐๐๐.๐๐	๑๕,๐๐๐.๐๐	รื้อขนไป
๒	เสาเข็ม คอร. รูปตัวโอ ขนาด ๐.๑๘X๐.๑๘X๔.๐๐ ม.	๑๘.๐๐	ต้น	๗๒๐.๐๐	๑๒,๙๖๐.๐๐	๓๕๐.๐๐	๖,๓๐๐.๐๐	๑๙,๒๖๐.๐๐	
๓	คอนกรีตโครงสร้าง ๑:๒:๔	๖.๐๐	ลบ.ม.	๑,๙๐๐.๐๐	๑๑,๔๐๐.๐๐	๔๓๖.๐๐	๒,๖๑๖.๐๐	๑๔,๐๑๖.๐๐	
๔	เหล็กเสริมคอนกรีต RB Ø ๖ มม.	๘๐.๐๐	กก.	๒๑.๘๔	๑,๗๔๗.๒๐	๔.๑๐	๓๒๘.๐๐	๒,๐๗๕.๒๐	
๕	เหล็กเสริมคอนกรีต DB Ø ๑๒ มม.	๗๐.๐๐	กก.	๑๙.๕๐	๑,๓๖๕.๐๐	๓.๓๐	๒๓๑.๐๐	๑,๕๙๖.๐๐	
๖	เหล็กเสริมคอนกรีต DB Ø ๑๖ มม.	๔๓๐.๐๐	กก.	๑๙.๗๓	๘,๔๘๓.๙๐	๓.๓๐	๑,๔๑๙.๐๐	๙,๙๐๒.๙๐	
๗	ลวดผูกเหล็ก	๑๐.๐๐	กก.	๔๗.๐๐	๔๗๐.๐๐	-	-	๔๗๐.๐๐	
๘	แผ่นพื้นสำเร็จรูปท้องแบน LL ๒๐๐ กก. / ตร.ม.	๓๗.๕๐	ตร.ม.	๒๖๐.๐๐	๙,๗๕๐.๐๐	๒๕.๐๐	๙๓๗.๕๐	๑๐,๖๘๗.๕๐	
๙	เหล็กตะแกรง Wire Mesh @ ๐.๒๐ ม. Dia ๔ มม.	๓๗.๕๐	ตร.ม.	๓๕.๐๐	๑,๓๑๒.๕๐	๕.๐๐	๑๘๗.๕๐	๑,๕๐๐.๐๐	
๑๐	ท่อเหล็กอาบสังกะสี BS-M ขนาด Ø ๑ ๑/๒"	๑๕.๐๐	ท่อน	๗๒๐.๐๐	๑๐,๘๐๐.๐๐	๑๔๕.๐๐	๒,๑๗๕.๐๐	๑๒,๙๗๕.๐๐	
๑๑	ฉาบปูนเสาราวกันตก	๖.๕๐	ตร.ม.	๗๕.๐๐	๔๘๗.๕๐	๑๑๕.๐๐	๗๔๗.๕๐	๑,๒๓๕.๐๐	
๑๒	ไม้แบบหล่อคอนกรีต คิด ๘๐ %	๓๕.๐๐	ตร.ม.	๙๔๐.๐๐	๓๒,๙๐๐.๐๐	-	-	๓๒,๙๐๐.๐๐	
๑๓	ไม้คร่าว, ไม้ค้ำยัน	๑๐.๐๐	ลบ.ฟ.	๕๕๐.๐๐	๕,๕๐๐.๐๐	-	-	๕,๕๐๐.๐๐	
๑๔	ตะปู	๑๓.๐๐	กก.	๒๙.๐๐	๓๗๗.๐๐	-	-	๓๗๗.๐๐	
๑๕	ค่าแรงประกอบไม้แบบ	๔๔.๐๐	ตร.ม.	-	-	๑๓๓.๐๐	๕,๘๕๒.๐๐	๕,๘๕๒.๐๐	
๑๖	ค่าแรงขนย้ายวัสดุเข้าสถานที่ก่อสร้าง (แรงงานคน)	๑.๐๐	L/S	-	-	๒,๐๐๐.๐๐	๒,๐๐๐.๐๐	๒,๐๐๐.๐๐	
	รวม							๑๓๕,๓๔๖.๖๐	

ประมาณการ โครงการก่อสร้างสะพาน คสล. บริเวณถนนบ้านครูศรีเมือง หมู่ที่ ๑ ตำบลกระดังงา อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม

แบบเลขที่ ๐๙/๒๕๖๐

ปริมาณงาน ๑. ทำการก่อสร้างสะพาน คสล. ความกว้าง ๒.๕๐ เมตร ความยาว ๑๕.๐๐ เมตร

ประมาณการวันที่ สิงหาคม ๒๕๖๐

๒. ทำการก่อสร้างถนน คสล. เชื่อมคอสะพาน ความกว้าง ๒.๕๐ เมตร ความยาว ๒๔.๐๐ เมตร

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ยอดรวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน(บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
	งานถนน คสล. เชื่อมคอสะพานทางเดินเท้า								
๑	หินคลุกปรับพื้นที่และถมไหล่ทางพร้อมบดอัด	๒๐.๐๐	ลิป.ม.	๓๘๕.๐๐	๗,๗๐๐.๐๐	๙๙.๐๐	๑,๙๘๐.๐๐	๙,๖๘๐.๐๐	
๒	ทรายหยาบรองพื้น	๔.๕๐	ลิป.ม.	๕๗๕.๐๐	๒,๕๘๗.๕๐	๙๙.๐๐	๔๔๕.๕๐	๓,๐๓๓.๐๐	
๓	คอนกรีตโครงสร้าง ๑:๒:๔	๙.๐๐	ลิป.ม.	๑,๙๐๐.๐๐	๑๗,๑๐๐.๐๐	๔๓๖.๐๐	๓,๙๒๔.๐๐	๒๑,๐๒๔.๐๐	
๔	เหล็กตะแกรง Wire Mesh @ ๐.๒๐ ม. Dia ๔ มม.	๖๐.๐๐	ตร.ม.	๓๕.๐๐	๒,๑๐๐.๐๐	๕.๐๐	๓๐๐.๐๐	๒,๔๐๐.๐๐	
	รวม							๓๖,๑๓๗.๐๐	