

ประมาณการ โครงการปรับปรุงทางเชื่อมเข้าลานกีฬาเทศบาลตำบลกระดังงา หมู่ที่ ๙ ตำบลกระดังงา อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม

แบบเลขที่ ๐๗/๒๕๖๐

ปริมาณงาน ๑. ทำการรื้อถอนทางเดินเท้าเดิม พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๑๐.๐๐ ตร.ม.

ประมาณการวันที่ กรกฎาคม ๒๕๖๐

๒. ทำการเทคอนกรีตทางเชื่อม กว้าง ๔.๐๐-๕.๕๐ ม. ยาว ๘๐.๐๐ ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๔๐.๐๐ ตร.ม.

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ยอดรวมค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน(บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
๑	รื้อถอนทางเดินเท้าและปรับเกลี่ยพื้นเดิม	๔๑๐.๐๐	ตร.ม.	-	-	๗๐.๐๐	๒๘,๗๐๐.๐๐	๒๘,๗๐๐.๐๐	รื้อขนไป
๒	หินคลุกปรับพื้นที่พร้อมบดอัด	๒๗.๐๐	ลิป.ม.	๓๘๕.๐๐	๑๐,๓๙๕.๐๐	๙๙.๐๐	๒,๖๗๓.๐๐	๑๓,๐๖๘.๐๐	
๓	ทรายหยาบรองพื้น	๒๗.๐๐	ลิป.ม.	๕๗๕.๐๐	๑๕,๕๒๕.๐๐	๙๙.๐๐	๒,๖๗๓.๐๐	๑๘,๑๙๘.๐๐	
๔	คอนกรีตรูปลูกบาศก์ ๒๔๐ กก./ตร.ซม.	๖๖.๐๐	ลิป.ม.	๑,๗๘๔.๐๐	๑๑๗,๗๔๔.๐๐	๓๐๖.๐๐	๒๐,๑๙๖.๐๐	๑๓๗,๙๔๐.๐๐	
๕	เหล็กตะแกรง Wire Mesh @ ๐.๒๐ ม. Dia ๔ มม.	๔๔๐.๐๐	ตร.ม.	๓๐.๐๐	๑๓,๒๐๐.๐๐	๕.๐๐	๒,๒๐๐.๐๐	๑๕,๔๐๐.๐๐	
๖	ไม้แบบหล่อคอนกรีต	๑๓.๐๐	๙๔๐.๐๐	๑๒,๒๒๐.๐๐	-	-	๑๒,๒๒๐.๐๐		
๗	ไม้คร่าว, ไม้ค้ำยัน	๔.๐๐	ลิป.ฟ.	๙๖๖.๐๐	๓,๘๖๔.๐๐	-	-	๓,๘๖๔.๐๐	
๘	ตะปู	๙.๐๐	กก.	๒๗.๐๐	๒๔๓.๐๐	-	-	๒๔๓.๐๐	
๙	ค่าแรงประกอบไม้แบบ	๒๖.๐๐	ตร.ม.	-	-	๑๓๓.๐๐	๓,๔๕๘.๐๐	๓,๔๕๘.๐๐	
	รวม							๒๓๓,๐๙๑.๐๐	