

ใบประมาณการ โครงการปรับปรุงหลังคาอาคารเอนกประสงค์เทศบาลตำบลกระดังงา หมู่ที่ ๙ ต.กระดังงา อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม

แบบเลขที่ ๑๔/๒๕๖๐

ปริมาณงาน ทำการขยายชายหลังคาอาคารเอนกประสงค์ ขนาดความกว้าง ๓.๕๐ เมตร ทั้งสองด้าน ความยาวรวม ๘๖.๐๐ เมตร

ประมาณการวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ยอดรวมค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน(บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
๑	เหล็ก PLATE ขนาด ๒๐๐x๓๐๐x๑๒ มม.	๓๖.๐๐	แผ่น	๒๐๐.๐๐	๗,๒๐๐.๐๐	-	-	๗,๒๐๐.๐๐	เจาะรู
๒	Bolt ขนาด Ø ๑๒ มม. ยาว ๐.๑๐ ม. พร้อมกาว Epoxy	๒๑๖.๐๐	ตัว	๕๕.๐๐	๑๑,๘๘๐.๐๐	-	-	๑๑,๘๘๐.๐๐	
๓	เหล็ก C ๑๐๐x๕๐x๒๐x๒.๓ มม.	๖๐.๐๐	ท่อน	๖๗๐.๐๐	๔๐,๒๐๐.๐๐	-	-	๔๐,๒๐๐.๐๐	พร้อมทำสี
๔	ท่อเหล็กออบสังกะสี BS-M ขนาด Ø ๔"	๒๐.๐๐	ท่อน	๒,๑๐๐.๐๐	๔๒,๐๐๐.๐๐	-	-	๔๒,๐๐๐.๐๐	พร้อมทำสี
๕	ท่อเหล็กออบสังกะสี BS-M ขนาด Ø ๓"	๓.๐๐	ท่อน	๑,๖๕๐.๐๐	๔,๙๕๐.๐๐	-	-	๔,๙๕๐.๐๐	พร้อมทำสี
๖	หลังคาแผ่นเหล็กรีดลอน Metal Sheet หนา ๐.๔๗ มม.	๒๕๐.๐๐	ตร.ม.	๓๑๕.๐๐	๗๘,๗๕๐.๐๐	๖๕.๐๐	๑๖,๒๕๐.๐๐	๙๕,๐๐๐.๐๐	
	เคลือบสี/มีฉนวนกันความร้อน								
๗	ค่าแรงประกอบโครงหลังคาเหล็ก	๒,๘๓๖.๐๐	กก.	-	-	๑๐.๐๐	๒๘,๓๖๐.๐๐	๒๘,๓๖๐.๐๐	
รวมค่าวัสดุและแรงงาน								๒๒๙,๕๙๐.๐๐	