

ใบประมาณการ โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจร คสล. เดิม เป็นผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (บริเวณซอยบ้าน สท. สุภัทร เข็มอำเภอ) หมู่ที่ ๖ ตำบลกระดังงา อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม
 แบบเลขที่ ๐๑/๒๕๖๑

- ปริมาณงาน
๑. ทำการลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ความกว้าง ๕.๐๐ เมตร ความยาว ๒๖.๐๐ เมตร ความหนา ๐.๐๕ เมตร
 ๒. ทำการลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ความกว้าง ๖.๕๐ เมตร ความยาว ๗๒.๐๐ เมตร ความหนา ๐.๐๕ เมตร
 ๓. ทำการลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ความกว้าง ๓.๐๐ เมตร ความยาว ๑๓๖.๐๐ เมตร ความหนา ๐.๐๕ เมตร

หรือพื้นที่ลาดยางรวมไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๖.๐๐ ตารางเมตร

ประมาณการวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Fn	ราคาต่อหน่วยxFn	ราคากลางก่อสร้าง
๑	ปรับเกลี่ยผิวทางเดิม	ตร.ม.	๑,๐๐๖.๐๐	๑.๖๘	๑,๖๘๐.๐๘	๑.๓๖๒๔	๒,๒๙๖	๒,๓๐๒.๕๖
๒	งานผิวทาง TACK COAT	ตร.ม.	๑,๐๐๖.๐๐	๒๑.๐๐	๒๑,๑๒๖.๐๐	๑.๓๖๒๔	๒๘,๖๑๖	๒๘,๗๘๒.๐๖
๓	งานชั้นพื้นทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต	ตร.ม.	๑,๐๐๖.๐๐	๒๑๘.๐๐	๒๑๘,๓๐๘.๐๐	๑.๓๖๒๔	๒๙๗,๐๐๖	๒๙๘,๗๘๕.๒๒
๔	งานเส้นจราจร THERMOPLASTIC	ตร.ม.	๕๖.๖๐	๒๗๕.๐๐	๑๕,๕๖๕.๐๐	๑.๓๖๒๔	๒๑,๒๐๕.๗๖	๒๑,๒๐๕.๗๖
๕	งานหินคลุกเสริมชั้นรองพื้นทางเดิม และใส่ลวดบดอัดแน่น	ลบ.ม.	๑๐.๐๐	๔๗๕.๐๐	๔,๗๕๐.๐๐	๑.๓๖๒๔	๖,๔๗๑.๖๘	๖,๔๗๑.๖๘
	รวม				๒๖๒,๔๓๙.๐๘			๓๔๗,๕๔๗.๐๐

๑. ฝักรวมงานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

๒. ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง (๑.๓๖๒๔)

๓. รวมเป็นเงินทั้งสิ้น

ปรับลด ๔๗.๐๐ บาท

คิดเป็นเงินงบประมาณ สามแสนห้าหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน